



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



Költségvetés neve: Dunakiliti Község Önkormányzata (egészségház)

Leírás: Hőmennyiség mérők cseréje

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 3 db

Munkanemek száma: 1

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egészségügyi célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 520 917 Ft

Ajánlat kérő:

Dunakiliti Község Önkormányzata

Ajánlat tevő:

Tóth Csőszerező Kft

Cím: 9225 Dunakiliti Kossuth Lajos u. 86.

Cím: 9211 Feketeerdő Duna utca 1.

Kelt. 2025.02.20.
Érvényes 2025.03.20.

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	360 450	49 721
2.1	ÁFA vetítési alap	410 171	
2.2	ÁFA27%	110 746	
3	A munka ára (HUF)	520 917	

.....
aláírás

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	360 450	49 721
Összesen (HUF)		360 450	49 721

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	82-002-4.1.1.1 Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése,hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15-ig Ultrahangos hőmennyiségmérő Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4", 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh	4 db	67 650	9 055,25	270 600	36 221
2	82-002-4.1.1.2 Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése,hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20 Ultrahangos hőmennyiségmérő Qn=2,5m3/h kompozit mérőcső, 130mm beépítési hossz, PN16, NA20 G1" 1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 11 év telep élettartam, kWh	1 db	69 850	9 000	69 850	9 000
3	82-002-11.4 Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőhüvely hőmennyiség mérőhöz Átalakító adapter direkt merülési érzékelőhöz (28-38-45mm érzékelőkhöz) M10x1-G1/2" réz	5 db	4 000	900	20 000	4 500
Munkanem összesen (HUF)				360 450	49 721	